

BÁO GIÁ CUNG CẤP - LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ SÁT TRÙNG

Ngày báo giá: 2026

Hiệu lực: 15 ngày.

Tổng số trang: 2

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG Á CHÂU

Địa chỉ: 163 Thống Nhất, Phường Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0309930089

Hotline: 0909679777

E-mail: office@biogas.com.vn

Website: biogas.com.vn

Người gọi báo giá: [Trần Văn Khải]

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG TRẠI CHĂN NUÔI

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý doanh nghiệp bảng báo giá chi tiết các hạng mục vật tư / thiết bị như sau:

DỰ TOÁN PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

Stt	Hạng mục	Mô tả	Đvt	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền (đ)	Ghi chú/mô tả thêm
I.	NHÀ SÁT TRÙNG NGƯỜI	VẬT TƯ CHO 1 NHÀ SÁT TRÙNG				74,904,000	
1	Bơm tăng áp	- Kiểu: bơm trục ngang - Lưu lượng: 6m ³ /h - Cột áp: 40 m - Điện áp: 1,5kW/3pha/380V/50Hz	Cái	15,750,000	1	15,750,000	EU/G7
2	Cảm biến hồng ngoại	- Khoảng cách phát hiện: 12 ± 2 M - Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ + 40 °C - Chất liệu: Nhựa ABS - Điện áp: 220V	Cái	476,000	2	952,000	Asia
3	Béc phun xoắn ốc	- Góc phun: 60-170o - Lưu lượng: 92-129 lít/phút - Vật liệu: SUS304 - Kiểu kết nối: Ren 21	Cái	374,000	4	1,496,000	Asia
4	Van điện từ	- Dải áp suất hoạt động: 0-1.0 (MPa). - Nhiệt độ làm việc: -5 - 80 °C. - Chất liệu: SUS304 - Điện áp: 220V	Cái	1,176,000	1	1,176,000	Asia
5	Tay co thủy lực	- Trọng lượng cửa: 30-45kg - Chất liệu: Hợp kim nhôm	Cái	1,280,000	4	5,120,000	New star
6	Phao báo mực nước	- Kiểu: Phao điện - Đầu cáp điện xử lý Epoxy chống thấm thấu, lõi 3 dây - Chất liệu dây điện: Cao su chịu nhiệt 55-60oC	Cái	975,000	1	975,000	EU/G7
7	Bồn hoá chất	- Kiểu: Bồn đứng 500L - Chất liệu: Nhựa	Bồn	1,885,000	1	1,885,000	Việt Nam
8	Hệ thống đường ống	- Đường ống dẫn nước PVC Bình Minh. - Phụ kiện: Co, tê... uPVC Bình Minh. - Cùm treo, support....	Hệ	11,250,000	1	11,250,000	Việt Nam
9	Tủ điện điều khiển	- Linh kiện: MCB, MCCB, Contactor, Overload relay / Thiết bị đóng cắt + Khác + Accessories: switch, lamp indicator, alarm,.. - Cáp điện/ Cable: Cadivi hoặc tương đương	Tủ	23,250,000	1	23,250,000	LS/Taiwan
10	Nhân công lắp đặt	- Nhân công lắp đặt thiết bị.	Hệ	10,800,000	1	10,800,000	
11	Vật tư phụ		Hệ	2,250,000	1	2,250,000	
II.	NHÀ SÁT TRÙNG XE	VẬT TƯ CHO 1 NHÀ SÁT TRÙNG				165,001,000	
1	Bơm thoát nước	- Kiểu: bơm chìm - Lưu lượng: 5m ³ /h - Cột áp: 8 m - Điện áp: 0.75kW/3pha/380V/50Hz	Cái	14,625,000	2	29,250,000	Taiwan

2	Bơm tăng áp	- Kiểu: bơm trục đứng - Lưu lượng: 5m3/h - Cột áp: 60 m - Điện áp: 2,2kW/3pha/380V/50Hz	Cái	28,350,000	1	28,350,000	EU/G7
3	Cảm biến quang	- Khoảng cách phát hiện: 5M - Loại: Phản xạ gương - Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ + 65 °C - Chất liệu: Nhựa ABS - Điện áp: 220V	Cái	1,125,000	2	2,250,000	Asia
4	Bình tích áp	- Thể tích: 200L - Áp lực: 10 Bar - Kiểu bình: Đứng - Kiểu kết nối: Ren 40mm	Cái	15,322,500	1	15,322,500	Italy
5	Béc phun	- Góc phun: 60-120o - Lưu lượng: 92-129 lít/phút - Vật liệu: SUS304 - Kiểu kết nối: Ren 21	Cái	144,500	63	9,103,500	Asia
6	Lọc Y	- Lưu lượng: 5m3/h - Vật liệu: Nhựa - Kiểu kết nối: Ren 34	Cái	330,000	1	330,000	Asia
7	Van điện từ	- Dải áp suất hoạt động: 0-1.0 (MPa). - Nhiệt độ làm việc: -5 - 80 °C. - Chất liệu: SUS304 - Điện áp: 220V	Cái	1,280,000	1	1,280,000	Asia
8	Van phao	- Kích thước: D42 - Chất liệu: SUS304	Cái	1,780,000	1	1,780,000	Asia
9	Phao báo mực nước	- Kiểu: Phao điện - Đầu cáp điện xử lý Epoxy chống thấm thấu, lõi 3 dây - Chất liệu dây điện: Cao su chịu nhiệt 55-60oC	Cái	975,000	2	1,950,000	EU/G7
10	Bồn hoá chất	- Kiểu: Bồn đứng 500L - Chất liệu: Nhựa	Bồn	1,885,000	1	1,885,000	Việt Nam
11	Hệ thống đường ống	- Đường ống dẫn nước PVC Bình Minh. - Phụ kiện: Co, tê... uPVC Bình Minh. - Cùm treo, support....	Hệ	26,250,000	1	26,250,000	Việt Nam
12	Tủ điện điều khiển	- Linh kiện: MCB, MCCB, Contactor, Overload relay / Thiết bị đóng cắt + Khác + Accessories: switch, lamp indicator, alarm,.. - Cấp điện/ Cable: Cadivi hoặc tương đương	Tủ	24,750,000	1	24,750,000	LS/Taiwan
13	Nhân công lắp đặt	- Nhân công lắp đặt thiết bị.	Hệ	20,250,000	1	20,250,000	
14	Vật tư phụ		Hệ	2,250,000	1	2,250,000	
III.	Chi phí vận chuyển		Lần	6,750,000	1	6,750,000	Tham khảo
TỔNG GIÁ TRỊ (chưa bao gồm thuế VAT)						246,655,000	
Thuế VAT 8%						19,732,400	
TỔNG GIÁ TRỊ (sau thuế VAT)						266,387,400	

THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

- Thanh toán: Tạm ứng 40% ngay sau khi kí hợp đồng
- Thanh toán: 40% ngay sau khi APO tập kết thiết bị đến công trình
- Thanh toán: 20% còn lại sau khi nghiệm thu công trình.

BẢO HÀNH

- Bảo hành máy móc, thiết bị: 12 tháng

THỜI GIAN GIAO HÀNG & THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Giao hàng trong vòng 20 ngày kể từ ngày tạm ứng
Lắp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu vật tư đầu vào và
Ghi chú: Phần xây dựng, bệ đỡ thiết bị chủ đầu tư tự thực hiện